

北大東テレビ中継局局舎扉更新工事 仕様書

1 適用業務

本書は、北大東テレビ中継局 局舎扉更新工事（以下「本工事」という）について定めるものとする。

2 目的

本工事は、破損し応急処置が施されている北大東テレビ中継局の扉を取り替えることを目的とする。

3 工事期間

契約締結日の翌日から令和6年12月27日まで

4 工事箇所

- (1) 局舎入口扉 一式

5 工事場所

北大東村

6 工事内容

- (1) 北大東テレビ中継局の局舎扉について、はつり工法により枠・扉を交換し、モルタル充填・塗装により復旧する。
- (2) 扉の仕様については、「別紙 扉等仕様書」のとおり。

7 検査

請負業者は、本工事が完了した後、本書に基づき沖縄県の完了検査を受けるものとする。検査の日程等については、沖縄県と請負業者の打合せにより決定するものとし、検査に要する人員等は請負業者が準備するものとする。

8 安全管理

- (1) 請負業者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、令和3年3月）、建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて請負業者を拘束するものではない。
- (2) 重量物の運搬や移動の際には特に注意を払い、安全な作業を心掛けること。

9 補足事項

- ・本工事の実施は祝祭日を除く月曜日～金曜日までの午前8時30分～午後5時30分までとする。
- ・局内の鍵が必要な場合、公益社団法人 沖縄県情報通信基盤整備協会（以下、「基盤協」）より借用すること。
- ・局内の扉に開閉センサーがあるため入退局の際は、基盤協へ連絡をすること。
- ・その他、工事にあたり局舎に関して調整が必要な事項については、事前に基盤協と協議し了承を得ること。

別紙 扉等仕様書

項目	規格	数量	備考
ステンレス製片開扉	H2,100mm×W1,200mm 厚さ40	1	
材料	SUS304, t=1.5mm		
仕上	ヘアライン		
	グラスウール(24kg/m3)充填		
扉部材			
両面締りハンドル		3	
面付本締錠	HORI 1372	1	
ドアクローザー	バックチェック機能付	1	
5管丁番	SUS304	4	
小窓	200mm×200mm,SUS製, グラスウール充填	1	丁番側の下部に設置 (非常時の電源ケーブル通線用)
ステンレス製枠	見込230mm, エアタイト, 外部段付沓摺20mm	1	

※ ドアスイッチ（開閉検知用）を設置すること。また配線は既設の電線を使用すること。

※ 床付戸当たりを設置すること。

