

参考数量書

件名：R6沖縄バイオ産業振興センター新規給排水設備設置他工事（再）

NO	品名、規格、型式	数量	単位	備考
1	給排水設備工事			
	1-1 事業支援室109号室 給排水設備工事			
	資材関係			
	ステンレス鋼鋼管 20A	40	m	
	ステンレス鋼鋼管 50A	4	m	
	硬質塩化ビニール管 VP 50A	30	m	
	硬質塩化ビニール管 VP 65A	12	m	
	同上継手類	1	式	
	支持金物類	1	式	
	量水器 13A	1	個	
	止水栓 20A	6	個	
	雑資材及び消耗品	1	式	
	施工費関係			
	配管施工費	1	式	
	非破壊検査費	1	式	
	穿孔工事費	1	式	
	既設管接続費	1	式	
	1-2 事業支援室215号室 給排水設備工事			
	資材関係			
	ステンレス鋼鋼管 20A	20	m	
	ステンレス鋼鋼管 50A	4	m	
	硬質塩化ビニール管 VP 50A	20	m	
	硬質塩化ビニール管 VP 65A	12	m	
	同上継手類	1	式	
	支持金物類	1	式	
	量水器 13A	1	個	
	止水栓 20A	7	個	
	雑資材及び消耗品	1	式	
	施工費関係			
	配管施工費	1	式	
	非破壊検査費	1	式	
	穿孔工事費	1	式	
	既設管接続費	1	式	

NO	品名、規格、型式	数量	単位	備考
	1-3 ピット内配管工事			
	機器・資材関係			
	排水用排水ポンプユニット U-MPL-1	1	台	
	同上基礎工事 750×630×H300	1	式	
	硬質ポリ塩化ビニール管 VP 50A	72	m	
	硬質ポリ塩化ビニール管 VP 65A	4	m	
	耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP 50A	12	m	
	同上継手類	1	式	
	ステンレス鋼鋼管 20A	24	m	
	ステンレス鋼鋼管 40A	4	m	
	同上継手類	1	式	
	支持金物類	1	式	
	仕切弁 SUS 50A 10k	1	個	
	逆止弁 (スイング) SUS 50A 10K	1	個	
	Y型ストレーナー SUS 20A	1	個	
	電磁弁 20A	1	個	
	仕切弁 SUS 20A 10K	3	個	
	雑資材及び消耗品	1	式	
	施工関係			
	配管施工費	1	式	
	機器取付費	1	式	
	給排水設備工事 小計			

NO	品名、規格、型式	数量	単位	備考
2	建築工事			
	2-1 109号室			
	直接仮設			
	墨出し 92m ²	1	式	
	養生	1	式	
	整理清掃後片付け	1	式	
	内部足場	1	式	
	仮設材運搬	1	式	
	撤去			
	腰壁 ラワン合板撤去 幅木・面台・見切り 縁・集積共・運搬処分	1	式	
	棚付き木棚撤去	1	式	
	木フラッシュ戸撤去 親子扉1カ所、片開き扉 1カ所・運搬処分	1	式	
	内部改修			
	鋼製ドア 三方枠・金物・建付 け・焼付塗装 片開きド アW880×H2100 親子ド アW1350×H2100	1	式	
	床ビニールシート貼り 腰壁部分補修 タジ マ：タイヤクフロア ラボ	1	式	
	幅木 H75	1	式	
	壁石膏ボード貼り 厚12.5mm・不燃・GL工 法 腰壁撤去部分	1	式	
	壁クロス貼り 不燃・下地処理共 腰 壁撤去部分	1	式	
	窓木ゼニ板修繕	1	式	

NO	品名、規格、型式	数量	単位	備考
	2-2 215号室			
	直接仮設			
	墨出し 118m ²	1	式	
	養生	1	式	
	整理清掃後片付け	1	式	
	内部足場	1	式	
	仮設材運搬	1	式	
	撤去			
	床 ビニール床タイル撤去 非アスベスト 集積・運搬・処分含む	1	式	
	壁鋼製棚撤去 W4560×H2800×D420	1	式	
	アルミフラッシュ戸撤去 W1350×H2100 親子扉2カ所 枠・集積・処分含む	1	式	
	天井材撤去 廊下1m程度・集積処分含む	1	式	
	内部改修			
	鋼製ドア 三方枠・金物・建付け・焼付塗装 W1350×H2100親子ドア2カ所	1	式	
	床ビニールシート貼り タジマ：タイヤクフロアーラボ	1	式	
	幅木 H75	1	式	
	天井開口修繕 廊下作業用開口補修	1	式	
	壁クロス貼り 不燃 下地処理含む	1	式	
	天井クロス貼り 不燃 下地処理含む	1	式	
	建築工事 小計			

NO	品名、規格、型式	数量	単位	備考
3	電気設備工事			
	排水ポンプ用電源工事			
	ケーブル CV3.5Sq-4C	35.0	m	
	ケーブル CVV1.25Sq-2C	5	m	
	電線管 HIVE22	1	本	
	同上付属品・支持材	1	式	
	プルBox (SUS.WP) 200×200×100	1	個	
	排水ポンプユニット制御盤 支給品	1	面	
	同上取付金物	1	式	
	電線遮断器 MCCB3P50AF/15AT	1	個	
	雑資材及び消耗品	1	式	
	電気工事費	1	式	
	動力盤改造費	1	式	
	撤去・復旧工事費 (109号室) 材工共	1	式	
	撤去・復旧工事費 (215号室) 材工共	1	式	
	ケーブル整線	1	式	
	電気設備工事 小計			