



外部仕上表	
屋根	コンクリート打金ゴテ押工
外壁	①150 コンクリート打放し仕上り
軒裏	コンクリート打放し仕上り
柱梁型	同上
階段	床: ③30モルタル入り スベリ止メタイル貼付 (150×60×10) 手摺: ①150 コンクリート打放し
廊下	床: コンクリート打金ゴテ押工 手摺: H:80 ①120 コンクリート打放し ③30 桟木 ①120 H:400 1/2" スチルス手摺 ハンドレイン仕上り
ロビー	床: コンクリートフェニコート仕上り(グリーン)
通路	床: 土間コンクリート打金ゴテ押工仕上り
水栓	コンクリート打テラゾー現研

内部仕上表	室名	床	巾木	壁	天井	備考
	2F 会議室	コンクリート打金ゴテ押工仕上り		コンクリート打放し仕上り	コンクリート打放し仕上り	
	管理室、倉庫	同上		コンクリート面は打放し仕上り CE面は③15モルタル金ゴテ仕上り	同上	
	用具庫	同上		CE面は③15モルタル金ゴテ仕上り コンクリート面は打放し仕上り	同上	用具棚 ラワン材 欄干③15 ①150 全板 W:200 ③170 桟木 W:100
	更衣室	同上		CE面③15モルタル金ゴテ仕上り コンクリート面は打放し仕上り	同上	ハゲキ板 ④40 フェニ-現研 (50×1150×1400)
	シャワー室	25角モザイクタイル		CE面③15モルタル金ゴテ仕上り 床カベ同上	同上	ビニールカーテン (1000×1700) スチルス及レール
	便所	同上		同上	同上	トイレトバス既製同仕切
	倉庫	コンクリート打金ゴテ押工仕上り		コンクリート打放し仕上り	同上	