

断面リスト	G1	G2	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	B1	FB1	FB2	
R	END CENT 	END CENT 	END CENT 	END CENT 	同左		基準地盤面 	基準地盤面 	
寸法	350 × 650	350 × 650	350 × 650	350 × 550		300 × 500	250 × 700	250 × 500	
TOP	4-D19	3-D19	4-D19	5-D19	2-D19	3-D19	2-D19	2-D19	
BOTT	3-D19	4-D19	2-D19	4-D19	2-D19	3-D19	2-D19	2-D19	
STRUP	D10-@200	D10-@200	D10-@200	D10-@200		D10-@200	D10-@200	D10-@200	
2	END CENT 	END CENT 	同左	END CENT 	END CENT 	柱 	1C1・1C2・2C1 	2C2 	W1 
寸法	350 × 650	350 × 650		450 × 550	450 × 550	寸法 450 × 450	450 × 450		
TOP	5-D19	3-D19		5-D19	3-D19	主筋 8-D19	12-D19		
BOTT	3-D19	5-D19		3-D19	3-D19	HOOP D10-@100	D10-@100		
STRUP	D10-@200	D10-@200		D10-@150	D10-@150	DA HOOP D10-@600	D10-@600		
F	基準地盤面 	同左	同左	基準地盤面 	同左	B1' END CENT 		外壁配筋 	
寸法	350 × 750			350 × 700		300 × 500		開口部補強筋はD13使用可	
TOP	3-D19			3-D19		5-D19	3-D19		
BOTT	3-D19			3-D19		3-D19	5-D19		
STRUP	D10-@200			D10-@200		D10-@200			

