

参考数量書
件名：沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター
直流電源装置用蓄電池その他部品取替工事

NO	品名、規格、型式	数 量	単位
I	蓄電池取替		
	1 制御弁式据置鉛蓄電池 MSE-200 (2V・200Ah/10HR)	54	セル
	2 取替作業費(平日昼間)	1	式
	3 仮設蓄電池	1	式
	4 既設蓄電池処理委託費(広域処理)	1	式
II	直流電源装置部品取替		
	5 ヒューズ4個・リレー2個	1	式
	・ヒューズ AF1 (P413 1.3A 220VAC/250VDC)		
	・ヒューズ F16 (GFK 1A 250V)		
	・ヒューズ F27 (GFK 10A 250A)		
	・ヒューズ F1 (CR2LS-50 50A 250VAC 100kA シュートサイズ)		
	・リレー M1 (MM2XP-D コイル電圧100/110VDC 接点2C)		
	・リレー N2 (MMXP コイル電圧110VAC 接点2 C)		
	6 基板 GCD (PO-921A0E)	1	式
	7 基板 SIDC (PO-843FOG-48-E2)	1	式
	8 基板 ALD-20 (PO-1107COA-10-A)	1	式
	9 基板 ALD-21 (PO-1108A0-10)	1	式
	10 基板 ALD-23 (PO-1110A0-A)	1	式
	11 部品交換作業費	1	式
III	諸経費		
	12 諸経費	1	式