

## 奥武山水泳プールろ過装置更新工事

数量表				
項目	規格	数量	単位	備考
<b>1 珪藻土ろ過装置点検</b>	6基／必要日数6日間	6	基	
<b>2 エレメント分解整備費</b>				
① エレメント分解、点検、交換、組立	18組／必要日数9日間	18	組	
② TAろ布	5㎡ (33枚) × 16組 6㎡ (45枚) × 2組	618	枚	
<b>3 ろ過ポンプ取替費 必要日数6日間</b>				
① 既設ポンプ撤去		6	台	
② 新規ポンプ設置 150×125FS4J618BE	周波数60Hz／出力18.5kW	2	台	
③ 新規ポンプ設置 125×100FS4J615E	周波数60Hz／出力15kW	2	台	
④ 新規ポンプ設置 80×65FS4H65.5E	周波数60Hz／出力5.5kW	2	台	
<b>4 中水用ろ過装置点検 (1基) 必要日数1～2日間</b>				
① 既設ろ材撤去、搬出、処分費		1	式	
② ろ材交換 (新規ろ材費、投入費、送料)		1	式	
③ 新規水中ポンプ取替設置 50DS6.75	周波数60Hz／出力0.75kW	1	台	
④ 新規水中ポンプ取替設置 50DS61.5	周波数60Hz／出力1.5kW	1	台	
		小計		
		消費税		
		合計		