

## 仕様書

- 1 件名 : 国際物流拠点産業集積地域那覇地区 4 号棟シャッター修繕
- 2 工期 : 自 契約締結日  
至 契約締結日から令和 7 年 3 月 28 日まで
- 3 工事場所 : 那覇市
- 4 工事内容 : 国際物流拠点産業集積地域那覇地区 4 号棟シャッターの修繕を行う。
- 5 修繕内容 : 別紙参照
- 6 その他 : 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分（※）を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が認める場合についてはこの限りでない。  
※主たる部分：別紙全体を指す。
- 7 提出書類 : ①工程表 契約締結後速やかに提出  
②着手届（現場代理人等通知書、工程表等含む）  
契約締結後、工事着手までに提出  
③完成通知書 工事完成後速やかに提出  
④工事報告書 工事完成後速やかに提出  
⑤数量報告書 調達した部品等の規格、写真、数量等を記載したもの  
工事完成後速やかに提出  
⑥引渡書 検査合格後速やかに提出
- 8 各種窓口 : ① 施設管理者 （株）沖縄ダイケン 上原、水村（098-859-0087）  
② 沖縄県担当者 沖縄県商工労働部企業立地推進課 島袋、金城  
（098-866-2770）

<別紙>

No	名称	寸法 (mm)	寸法 (mm)	数量	単位
		W	H		
	< 1 階 >				
1	スラットずれ直し工事			1	箇所
					箇所
2	スラットずれ直し工事			1	箇所
	座板止水ゴム一式			1	箇所
	座板止水ゴム取付工事			1	箇所
	ガイドレール修正作業			1	台
3	ローラーチェーン (40#)			1	本
	ローラーチェーン交換工事			1	本
	重量電動開閉機 (SG-1514)			1	台
	開閉機交換工事 (SG-15)			1	台
	スラットずれ直し工事			1	箇所
	座板スイッチ (ステンレス巻)	3,370		1	本
	座板交換工事			1	本
4	スラットずれ直し工事			1	箇所
	ガイドレール直し作業			1	台
5	スラットずれ直し工事			1	箇所
	座板交換工事			1	本
	座板スイッチ (ステンレス巻)	3,370		1	本
	遮煙ゴム			1	台
	遮煙ゴム交換工事			1	台
6	スラットずれ直し工事			1	箇所
	座板スイッチ (ステンレス巻)	3,370		1	本
	座板交換工事			1	本
	ガイドレール修正作業			1	台
7	座板スイッチ (ステンレス巻)	3,370		1	本
	座板交換工事			1	本

8	重量スモーカー			1	個
	スモーカー交換工事			1	連
	スラットずれ直し工事			1	箇所
	ガイドレール修正作業			1	台
	遮煙ゴム			1	台
	遮煙ゴム交換工事			1	台
9	座板スイッチ（ステンレス巻）	3,725		1	本
	座板交換工事			1	本
10	スラットずれ直し工事			1	箇所
11	スラットずれ直し工事			1	箇所
12	スラットずれ直し工事			1	箇所
13	スラットずれ直し工事			1	箇所
	スイッチボックス			1	個
	スイッチBOX交換工事			1	箇
14	スラットずれ直し工事			1	箇所
15	ローラーチェーン（60#・S）			1	本
	ローラーチェーン交換工事			1	本
	重量電動開閉機（SG-4016）			1	台
	開閉機交換工事（SG-40）			1	台
	スラットずれ直し工事			1	箇所
16	スラットずれ直し工事			1	箇所
	<2階>				
17	点検口丁番			1	台
	点検口丁番交換工事			1	台
18	スラットずれ直し工事			1	箇所
19	スラットずれ直し工事			1	箇所

20	スラットずれ直し工事			1	箇所
21	スラットずれ直し工事			1	箇所
	< 3 階 >				
22	点検口丁番			1	台
	点検口丁番交換工事			1	台
23	スラットずれ直し工事			1	箇所
24	スラットずれ直し工事			1	箇所
25	スラットずれ直し工事			1	箇所
26	スラットずれ直し工事			1	箇所
27	スラットずれ直し工事			1	箇所
28	スラットずれ直し工事			1	箇所
29	スラットずれ直し工事			1	箇所
30	スラットずれ直し工事			1	箇所
31	スラットずれ直し工事			1	箇所
32	スラットずれ直し工事			1	箇所
33	スラットずれ直し工事			1	箇所
34	スラットずれ直し工事			1	箇所
35	スラットずれ直し工事			1	箇所
	< 4 階 >				
36	ローラーチェーン (60 #)			1	本
	ローラーチェーン交換工事			1	本
	重量電動開閉機 (SG-7516)			1	台

	開閉機交換工事 (SG-75)			1	台
	耐風ポール加工作業			1	本
37	ローラーチェーン (60 #)			1	本
	ローラーチェーン交換工事			1	本
	重量電動開閉機 (SG-7516)			1	台
	開閉機交換工事 (SG-75)			1	台
38	スラットずれ直し工事			1	箇所
39	スラットずれ直し工事			1	箇所
40	ローラーチェーン (60 #)			1	本
	ローラーチェーン交換工事			1	本
	重量電動開閉機 (SG-7516)			1	台
	開閉機交換工事 (SG-75)			1	台
	点検口丁番			1	台
	点検口丁番交換工事			1	台
41	コードリール6m			1	本
	コードリール交換工事			1	箇所
	マイクロスイッチ			1	台
	マイクロスイッチ交換工事			1	台
	点検口丁番			1	台
	点検口丁番交換工事			1	台
42	エマーゼンシスイッチ			1	個
	エマーゼンシスイッチ交換工事			1	個
	点検口丁番			1	台
	点検口丁番交換工事			1	台
43	点検口丁番			1	台
	点検口丁番交換工事			1	台
	<5階>				
44	スイッチ化粧蓋			1	個
	スイッチ化粧蓋交換工事			1	個

45	スイッチ化粧蓋			1	個
	スイッチ化粧蓋交換工事			1	個
46	重量スラット 2枚	7,300	200	1	箇所
	スラット交換工事			1	箇所