

令和6年12月16日

## 質問回答書

沖縄県知事 玉城 康裕  
( 公 印 省 略 )

工事名：万国津梁館国旗掲揚ポール更新工事（R6）

上記工事に係る仕様書等に対する質問について、以下のとおり回答いたします。

質問内容	回答
<p>1. 既存の基礎ブロックは撤去で新設の基礎ブロック設置と考えて宜しいですか。</p> <p>基礎ブロックは現場打コンクリートですので、コンクリート配合、鉄筋配筋及び根切り、埋め戻し、残土処理、割栗石の厚さ、型枠の数量、打設数量、基礎ブロック埋め戻し後の芝生復旧の数量提示願います。</p> <p>既存の基礎ブロックを再利用することは不可ですか。</p>	<p>1. 今回工事はFP-8HBS（株）サンポール製：ロープ型ベース式）を参考に設計し、基礎ブロックも更新します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・基礎ブロックのコンクリート強度は30N/mm<sup>2</sup>、無筋コンクリートとし、縦600mm×横600mm 根入れ深さ1000mm、碎石の厚さ100mmを想定しています。地盤の状況により変更がある場合は別途協議します。</li><li>・残土処理、基礎埋め戻し後の芝生復旧範囲は指定管理者と協議のうえ決定し、別途指示いたします。</li><li>・基礎ブロックも更新としています。所定の仕様を満たすことが可能な場合は基礎ブロックの再利用も可能としますが、別途協議し、設計変更の対象とします。</li></ul>
<p>2. 案内看板の撤去が有りますが、基礎部分も含むのでしょうか。</p> <p>その場合、地上より下の部分ほどの程度埋まっていますか。ご指示ください</p> <p>撤去後の盛土、芝生は復旧ですか。ご指示ください。</p>	<p>2. 案内看板の基礎部分を含みます。埋設部分はありません。</p> <p>撤去後の芝生復旧範囲は指定管理者と協議のうえ決定し、別途指示いたします。</p>